



235 m² Magere Blumenwiese
 min. 20 cm Kiessand, 2 cm Kompost
 Mahd 1 x Jahr, Oktober
 Schnittgut abtragen und entsorgen

301 m² Wildblumenwiese
 im Bereich der Sickerbecken
 Mischung aus Oberboden und Sand
 Mahd min. 2 x Jahr, Juni + Sept.
 Schnittgut abtragen und entsorgen

240 m² Wildblumensaum
 zusätzlich Solitärsträucher
 20 cm Kiessand, 3 cm Kompost
 Mahd 1 x im Jahr, April (sobald die Temp. über 15 ° C)
 Schnittgut abtragen und entsorgen

85 m² Wildstrauchhecke
 zzgl. Ansaat eines Wildblumensaums
 20 cm Kiessand, 3 cm Kompost
 Mahd 1 x im Jahr, April (sobald die Temp. über 15 ° C)
 Schnittgut abtragen und entsorgen

Regenwasser aus
 Dach- und Hofflächen
 wird auf dem
 Grundstück versickert

Zeichenerklärung

- Bestand:**
- Gelände [Vermessung Kovacic]
 - Höhenlinien
 - Bestandshöhe [Vermessung Kovacic]
 - Landschaftsschutzgebiet
 - Gewerbliche Baufläche
 - Fläche für Maßnahmen zum Schutz, Pflege und Entwicklung der Landschaft
 - Strom - Erdleitung
 - Telekom-/ Unitymedialeitung
 - LWL Leitung

- Planung**
- Gehweg
 - Pflaster
 - Schotter
 - Grünfläche
 - Sickermulde
 - Zaun
 - Strom Neuanschluß
 - Schmutzwasseranschluß
 - Wasser Hausanschluß

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Art der Änderung	Datum	Zeichen
								Änderung Grundriss	Vergrößerung Einfahrtsradien	Anschluß Strom Heizzentrale eingezeichnet		12.03.2024	JS
												14.12.2023	JS
												19.10.2023	vw

Kovacic Ingenieure GmbH
 Beratende Ingenieure
 72488 Sigmaringen Winterlinger Str. 9 ingenieure@kovacic.de
 Telefon: 07571/6450-0 Telefax: 07571/6450-50 www.kovacic.de

Bauherr: Bioenergie Schwochow GbR	Anerkannt:
Projekt: Nahwärmeversorgung Kleebühl/Stetten Nord	
Objekt: Heizzentrale Neu	M = 1: 200
Lageplan Vorhaben- und Erschließungsplan (Teil C)	Bearb. 28.08.2023 JS Gez. 28.08.2023 BO Plan Gr. 59 x 77 cm Projekt Nr. T 5625 Plan Nr. N-P-07-02